



**Государственное бюджетное учреждение  
культуры Ленинградской области  
«Выборгский объединённый  
музей-заповедник»**

188800, Ленинградская область,  
город Выборг, Замковый остров, дом 1.  
Телефон/телефакс 8 (81378) 2-15-15.

17.09.2020 № 361

Руководителям  
обществ, предприятий и учреждений,  
индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставлений  
ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Государственное бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Выборгский объединённый музей-заповедник» (далее – Учреждение) планирует проведение среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурсной процедуры определения подрядчика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для заключения договора на оказание услуг по проведению монтажных и пусконаладочных работ для создания временного индивидуального теплового пункта в объекте культурного наследия федерального значения «Костёл Гиацинта, XVI – XIX в. в.», расположенном по адресу: город Выборг, улица Водной Заставы, дом 4.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 28 сентября 2020 года направить на адрес электронной почты [zakupki.ilina@yandex.ru](mailto:zakupki.ilina@yandex.ru) предложения условий и цены оказания услуг в соответствии с прилагаемым техническим заданием.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: главный специалист – контрактный управляющий Наталья Геннадьевна Ильина, телефон +7 953 179 84 50, e-mail: [zakupki.ilina@yandex.ru](mailto:zakupki.ilina@yandex.ru).

Проведение настоящей процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение: техническое задание на двух страницах.

Заместитель директора Учреждения

А. П. Павлов.

Техническое задание

на проведение монтажных и пусконаладочных работ для создания временного индивидуального теплового пункта

Наименование работ: проведение монтажных и пусконаладочных работ для создания временного индивидуального теплового пункта, именуемые в дальнейшем «Работы».

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Выборгский объединённый музей-заповедник», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

Подрядчик: определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Подрядчик».

Место выполнения Работ: объект культурного наследия федерального значения «Костел Гиацинта», расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, город Выборг, ул. Водной Заставы, д. 4., именуемый в дальнейшем «Объект».

Состав Работ:

Проведение монтажных и пусконаладочных Работ оборудования (согласно таблице 1) для создания временного индивидуального теплового пункта Объекта.

Таблица 1

Наименование	Количество
Насос циркуляционный сдвоенный MAGNA3 25-80	1
Клапан регулирующий Ballorex Ду 20 3/4" (5)	1
Кран шаровый 1с67п фланцевый Ду 50	3
Фланец 1-50-16 (50)	10
Фланец 1-20-16	4
Клапан линейный Luxor easy DD 121 3/4" для стальных труб 11262700	1
Труба эл/св 32x2,0	3
Труба эл/св 25x3,2	1
Переход 57 - 25	2
Переход 57 - 20	2
Уголок 50*50*5	12
Прессостат КР1 35 для воды, воздуха, масла, диапазон настройки -0,2...8 бар, дифференциал	1
Кран шаровый под маном. 1/2- м.20	11
Автоматический выключатель 1П 1А	1
Кабель НУМ 3*1,5	20
Грунтовка 1 кг	1
Краска 0,9л	1
Болты оцинк. DIN 933 М 5*16	56
Гайка оцинкованная DIN 934 М 5	56
Теплоизоляция Технониколь, ал. фольг. 57 x 30	6
Прокладка паранитовая Ду 50	6
Прокладка паранитовая Ду 25	2
Прокладка паранитовая Ду 20	2
Хомут металлический с гайкой и рез. профилем Ду 59-66 мм	4
Фильтр ФМФ Ду 50 (20)	2
Кран шаровый под приварку Ду 15	2
Резьба Ду 20 3/4" (50)	1
Резьба Ду 15 1/2" (50)	12
Манометр ТМ-510 Р. G1/2, 1.6 МПа	2
Термометр биметал. ТБ-063- 120 с 60 мм с гильз.	2
Бобышка д/бимет. терм-ов, 1/2 L=35	2

именуемый в дальнейшем «Материал».

Для выполнения Работ, Заказчик передает Подрядчику Материал по акту приема-передачи.

Подрядчик обеспечивает качественный монтаж Оборудования и производит пусконаладочные работы, результатом которых является исправное теплоснабжение Объекта, с соблю-

дением необходимого температурного режима помещений.

Подрядчик обеспечивает сдачу временного индивидуального теплового пункта теплоснабжающей организации с подписанием акта допуска.

Работы должны производиться на основании соответствующих нормативных актов Российской Федерации.

Подрядчик должен иметь необходимые допуски на выполнение данного вида Работ.

Подрядчик обязан обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды при выполнении Работ.

Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных Работ. Гарантия на выполненные Работы должна составлять не менее пяти лет.

Подрядчик производит Работы самостоятельно и не вправе поручать выполнение Работ по договору третьим лицам.

Качество Работ должно соответствовать условиям технического задания.

По окончании Работ Подрядчик представляет Заказчику акт допуска, утвержденный теплоснабжающей организацией, проект акта сдачи-приёмки выполненных Работ в двух экземплярах и выставляет счёт.

Оплата выполненных Работ осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Платежи производятся в Российских рублях.

Заказчик производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение десяти календарных дней с даты подписания договора на выполнение Работ.

Окончательный расчёт в размере 70% производится в течение десяти календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных Работ.

Источник финансирования: иная, приносящая доход деятельность.

Начало выполнения работ: в течение двух календарных дней с даты предоплаты по договору на выполнение Работ.

Срок выполнения работ: десять календарных дней с даты предоплаты по договору на выполнение Работ.

Заместитель директора Учреждения

А. М. Алексин.

